

CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DSG N° 02976/2017 del 22/11/2017

N° DetSet 00675/2017 del 20/11/2017

Dirigente: SANTE LOMURNO

OGGETTO: Lavori urgenti di messa in sicurezza del sagrato di Piazza San Francesco e di riattamento delle reti idrica/fognaria e dell'impianto di pubblica illuminazione.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente SANTE LOMURNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02976/2017, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Proposta tecnica

Premesso:

Con determinazione dirigenziale di Settore n° 235 del 24/05/2012 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo, redatto dall'Arch. Renato Lamacchia e dall'Ing. Francesco De Salvo, riferito ai lavori di Completamento e Rifunionalizzazione dell'Auditorium e degli Ipogei di piazza San Francesco, dell'importo di complessivi €.600.000,00, di cui €.450.000,00 per lavori (oneri per la sicurezza compresi) ed €.150.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

L'opera è finanziata con i fondi F.S.C;

Con contratto n° 2418 di Rep.in data 07/01/2016 i lavori in parola sono stati appaltati alla ditta Venezia Costruzioni s.r.l verso corrispettivo di €.318.903,64 al netto del ribasso del 27,5219 oltre ad €. 10.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Alla Direzione dei lavori attende l'Ing. Emanuele Lamacchia Acito e per la parte impiantistica l'Ing. Francesco De Salvo;

La direzione dei lavori, ing. Emanuele Lamacchia Acito, durante l'esecuzione dei lavori, ha constatato e comunicato a questo Rup quanto segue:

“probabilmente a causa delle rigidissime temperature, registrate sul territorio nel gennaio 2017, si è verificato l'improvviso sprofondamento di un grosso lucernaio praticabile posto nella piazza San Francesco;

A seguito di verifica è stato riscontrato che anche altri tre lucernai versano in situazione di criticità per cui si è provveduto al loro puntellamento;

Inoltre, a seguito della rimozione delle preesistenti pavimentazioni è stato accertato il fatiscente stato di conservazione delle condotte idrico/fognario che insistono longitudinalmente alla piazza e contigue alla facciata dell'edificio ex Banca d'Italia;

Tale situazione è stata esaminata congiuntamente con funzionari dell'Acquedotto Lucano ed è stato stabilito di provvedere al rifacimento delle due linee, prima della realizzazione del nuovo basolato lapideo della piazza;

Analoga considerazione ha riguardato l'impianto di pubblica illuminazione esistente che andrà rivisitato e potenziato anche alla luce del nuovo assetto conferito alla piazza San Francesco;

Stante la necessità di rendere fruibile l'intera area d'intervento e ritenuto che i lavori in questione sono interconnessi alle opere in corso di esecuzione, questo Rup, suggerisce di affidare gli ulteriori interventi alla stessa ditta Venezia Costruzioni S.r.l, al fine di portare a compimento la riqualificazione dell'intero piazzale;

Questa direzione lavori, a tal proposito, stante l'approssimarsi della festa Patronale ed al fine di rendere disponibile per tale evento l'area di piazza San Francesco, con apposito ordine di servizio, datato 18/05/2017, ha incaricato la ditta suindicata di provvedere 1) al ripristino urgente dei lucernari, 2) alla esecuzione di interventi finalizzati alla realizzazione delle due condotte, 3) ed al rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione;

Per la peculiarità delle lavorazioni, per le difficoltà di accesso e movimentazione nell'area di

cantiere, si è proceduto alla contabilizzazione dei lavori in economia, per un importo di €.39.300,00 a cui sarà applicato il ribasso del 50% sulle spese generali e sull'utile d'impresa, per cui il quadro economico risulta come appresso descritto:

| | |
|--|---------------------|
| A) lavori in economia | €.39.300,00 |
| A dedurre il ribasso del 50% su spese generali | - €. 4.100,00 |
| ed utile d'impresa | €.35.200,00 |
| B) somme a disposizione dell'Amm.ne | |
| -IVA AL 10% | <u>€. 3.520,00</u> |
| Totale lavori | €. 38.720,00 |

Atteso che, nella fattispecie ricorrono i termini previsti dall'art.36, comma 2 lett.a) del D.L.vo n°50/2016 e dell'art.11 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;"

Pertanto questo Rup propone al sig. Dirigente l'adozione del provvedimento di approvazione dell'affidamento degli ulteriori lavori in favore della ditta innanzi richiamata e nel contempo dichiara la insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6-bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della misura M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza

F.to IL RUP

Arch.Nunzio Paolicelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Lette le premesse innanzi riportate

- Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima
- Visto l'art.107 e 109 del T.U.E.L approvato con il D.L.vo 18/08/2000 n°267;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto l'art.17 del D.L.vo n° 165/01;
- Visto il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente determinato

- di prenotare la spesa di €.38.720,00 sul Cap.n° 21091/3;

-di affidare, ora per allora, alla ditta Venezia Costruzioni S.r.l, già appaltatrice dei lavori di Completamento e Rifunzionalizzazione dell'Auditorium e degli Ipogei di piazza San Francesco, l'esecuzione di ulteriori interventi urgenti al fine di rendere disponibile l'intera area in occasione della festa patronale, giusta ordine di servizio redatto in data 18/05/2017;

-dare atto che nella fattispecie ricorrono i termini previsti dall'art.36, comma 2 lett.a) del D.L.vo n° 50/2016 e dell'art.11 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

-Di provvedere al pagamento delle spettanze in favore della ditta in parola per un importo di €35.200,00 oltre iva al 10% per €3.520,00 con separato atto previa presentazione di fattura e contabilità delle lavorazioni;

Il sottoscritto Dirigente dichiara la insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6-bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della misura M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Sante Lomurno

Ref.amm.vo sig.ra Contini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00675/2017 del 20/11/2017, avente oggetto: Lavori urgenti di messa in sicurezza del sagrato di Piazza San Francesco e di riattamento delle reti idrica/fognaria e dell'impianto di pubblica illuminazione.

Dettaglio movimenti contabili

| Creditore | Causale | Importo | M | P | T | M a c r o | C a p | A r t | T i p o | S i o p e | N. P r | A n n o P | Sub |
|---------------------------------------|--|--------------------|---|---|---|-----------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----|
| VENEZIA COSTRUZIONI SRL | affidamento lavori presso piazza san francesco | € 38.720,00 | | | | | 21 | 3 | | | | | |
| Totale prenotazione spesa: | | € 38.720,00 | | | | | | | | | | | |

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.